

## Lista de Preços Unitários

**Junta de Freguesia de Alvalade**

**Obra: "Empreitada de Requalificação da Envolvente do Pavilhão Municipal de Alvalade -**

**Proposta Rede de Rega"**

| Artº        | Designação dos Trabalhos   | Quant.    | Preços Unitários Euro | Importâncias |               |
|-------------|--|-----------|-----------------------|--------------|---------------|
|             |  |           |                       | Por Artigos  | Por Capítulos |
| <b>13</b>   | REGA   |           |                       |              |               |
| <b>13.1</b> | Fornecimento e assentamento em vala de tubo PAED PN10, com juntas apropriadas, incluindo todos os acessórios necessários (uniões, curvas, tês, cruzetas, reduções, juntas, etc.), bem como ligação à rede existentes com todos os acessórios necessários, vedação de juntas com vedantes adequados, bem como abertura e tapamento de valas em terreno de qualquer natureza, inclui levantamento e reposição de revestimentos de pavimentos existentes, corte de betuminoso com equipamento adequado (máquina de corte), reposição de bases e sub-bases, tudo devidamente executado por firma especializada e de acordo com indicações do fabricante. |           |                       |              |               |
| <b>13.2</b> | Medição em Projecção Horizontal<br>Diâmetro 32mm   | ml 200,00 | 2,50                  | 500,00       |               |
| <b>13.3</b> | DRIP LINE 40 - ou equivalente, tubo c/got.2.2 l/h 40cm (rolo100mt)   | un 7,00   | 95,00                 | 665,00       |               |
| <b>13.4</b> | Fornecimento e aplicação de aspressores Hunter SRM 04 em substituição dos danificados ou em falta, inclui fornecimento e instalação do aspressor ingual ao existente, e respetivos ajustes do angulo de rega.  | un 17,00  | 8,00                  | 136,00       |               |
| <b>13.5</b> | Fornecimento e instalação de electroválvula Rain Bird DV 100, ou equivalente, equipada com solenoide de impulsos Rain Bird TBOS 9 V e da respectiva caixa de protecção Rain Bird VB 1419, ou equivalente, bem como todo os trabalhos e materiais complementares.   | un 4,00   | 87,00                 | 348,00       |               |
| <b>13.6</b> | Fornecimento e instalação de programador a pilhas Rain Bird caixa de comando de uma estação TBOS II ,ou equivalente , incluindo pilha recomendada pelo fabricante, bem como todo os trabalhos e materiais complementares.  | un 4,00   | 205,00                | 820,00       |               |

**Lista de Preços Unitários**

**Junta de Freguesia de Alvalade**

**Obra: "Empreitada de Requalificação da Envolvente do Pavilhão Municipal de Alvalade -**

**Proposta Rede de Rega"**

|                                  |   |    |      |        |          |                 |
|----------------------------------|---|----|------|--------|----------|-----------------|
| 13.7                             | Fornecimento e instalação de válvula de retenção de 1 1/4 " do tipo York, bem como todos os materiais e trabalhos complementares. | un | 4,00 | 45,00  | 180,00   |                 |
| 13.8                             | Ligação ao sistema de rega existente, incluindo todos os trabalhos necessarios e tudo conforme normas tecnicas da EPAL.           | un | 4,00 | 390,00 | 1.560,00 |                 |
| <b>TOTAL GERAL (S/IVA) Euros</b> |   |    |      |        |          | <b>4.209,00</b> |