

**MAPA DE TRABALHOS**

**Junta de Freguesia de Alvalade**

**Obra: "Travessia para Execução de Ramal de Abastecimento de Água"**

Artº	Designação dos Trabalhos	Quant.	Preços Unitários Euro	Importâncias	
				Por Artigos	Por Capítulos
1.	Execução de Travessia para Ramal da Rede de Abastecimento de Água incluindo trabalhos de corte e remoção de betuminoso, escavação de vala, instalação de Tubo PEAD DN32, aterro com areia até 0,20cm acima do tubo, aterro da restante vala com Tout-Venant e Reposição do Betuminoso  *1 - O valor apresentado não considera custos com policiamento.	vg 1,00	3.500,00	3.500,00	
<b>TOTAL GERAL (S/IVA) Euros</b>					<b>3.500,00</b>