

MAPA DE TRABALHOS E QUANTIDADES

OBRA: EMPREITADA DE MELHORAMENTOS DO  
COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL SÃO JOÃO DE BRITO, Alvalade - Lisboa

Artigo Designação

Unid. Quant. Custo unitário Custo parcial Total capítulo

	O presente mapa de trabalhos e quantidades enuncia apenas a listagem dos itens incluídos no projecto, não descrevendo as suas características técnicas exaustivamente. Para a correcta interpretação destas medições deverão ser consultados os restantes documentos que constituem o Projecto.					
	Todos os artigos incluem fornecimento/transporte e execução, montagem ou assentamento ou espalhamento, compactação, todos os acessórios e trabalhos complementares conforme as peças desenhadas do projecto, nomeadamente o Caderno de Encargos e Condições Técnicas Especiais.					
<b>1</b>	<b>ARRUAMENTOS</b>					
1.1	Limpeza e desmatação da vegetação existente na zonas dos canteiros em volta do campo principal, incluindo tratamento fitossanitário e mobilização de terras.	vg	1,00			
1.2	Limpeza e desmatação da vegetação existente na zonas das bancadas do campo principal, incluindo aplicação de fitofarmacos.	vg	1,00			
1.3	Limpeza de pilares de betão em volta do campo com jacto de água, para refecimento de juntas, incluindo reparação de juntas e todos os materiais necessários.	vg	1,00			
1.4	Pintura de todos os pilares existentes envolta do campo, com Novatin, na cor branco, sobre primário incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	un	108,00			
1.5	Limpeza do muro com jacto de água, para refecimento de juntas, incluindo reparação de juntas, degraus, reposicionamento de muro partido, colocação de tubo entre pilares e todos os materiais necessários para a execução do trabalho.	vg	1,00			
1.6	Execução de poda e remoção de resíduos de 1 Pinus pinea	vg	1,00			
1.7	Abate de árvores (10 árvores de porte médio e 1 Pinus pinea de grande porte) e remoção de raízes condicionado à conservação do pavimento existente, incluindo remoção de resíduos.	vg	1,00			
<b>2</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>					
<b>2.1</b>	<b>Desempeno de parede com solução de enchimento por duas camadas</b>					
2.1.1	Execução de reboco areado fino em paredes existentes empenadas com preparação prévia da base das paredes, regularização com enchimentos, aplicação de produto de aderência AD90, aplicação de rede de fibra tipo SecilVit Rede 115 entre o primeiro e segundo enchimento, incluindo nas transições de betão - alvenaria e argamassa de cimento pronto a receber acabamento final, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes e necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	343,00			
<b>3</b>	<b>CAMPO DE RUGBY</b>					
<b>3.1</b>	<b>Arranjos Exteriores</b>					
3.1.1	Execução de escavação para implantação do passeio (dando continuidade ao passeio previsto) junto ao campo de Rugby, incluindo transporte do material para vazadouro.		119,00			
3.1.2	Fornecimento e assentamento de pavimento em blocos de betão, tipo "ACL", Paralelo Verde de 20x10x0,55cm, incluindo base de assentamento em toutvenant e pó de pedra, e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	56,00			
3.1.3	Fornecimento e assentamento de Lancil Especial Portagem, tipo "ACL", com 100x40x12cm, incluindo maciço de assentamento, e todos os trabalhos e materiais necessários.	m	55,50			
3.1.4	Fornecimento e aplicação de pavimento em blocos de betão em Paralelo Verde de 20x10x0,55cm, junto à caleira do lado da bancada e entre o relvado e o lancil, incluindo remate com argamassa para preenchimento das juntas entre o pavê o maciço de betão existente.	m	196,60			
<b>TOTAL</b>						<b>0,00 €</b>