

ART.º	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<p>Todos os trabalhos descritos no presente mapa deverão cumprir o definido nas peças desenhadas e no caderno de encargos do projeto.</p> <p>Todos os trabalhos incluem fornecimento integral, transporte, carga e descarga de todos os materiais necessários, execução dos trabalhos descritos, remoção e transporte de sobrantes para vazadouro autorizado e descarga dos materiais retirados e todos os trabalhos necessários a uma perfeita execução.</p>				
1.	ESTALEIRO				
1.1	Trabalhos de montagem, exploração e desmontagem dos equipamentos necessários à execução da obra, de acordo com o Decreto-Lei 273/2003 de 29 de outubro e a Portaria nº 104/2001 de 21 de fevereiro, incluindo placa identificadora da obra, vedação da obra, escritórios, Plano de Gestão e Prevenção de Resíduos de Construção e Demolição (PGPRCD), Plano de Segurança, Higiene e Saúde (PSHS), limpeza geral da área de intervenção no final da obra e todos os trabalhos e materiais necessários.	vg			
2.	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
2.1	MEDIDAS CAUTELARES				
2.1	Execução de medidas cautelares de proteção e salvaguarda de elementos existentes a manter, incluindo árvores, equipamentos, infraestruturas ou outros e todos os trabalhos e materiais necessários.	vg			
2.2	DEMOLIÇÕES				
2.2.1	Demolição de pavimento em betuminoso, incluindo fresagem e remoção de bases e sub-bases e todos os trabalhos e materiais necessários.	m ²	500,00		
2.2.2	Levantamento de pavimento em blocos de betão pré-fabricados, de forma hexagonal, e armazenamento para posterior utilização, incluindo remoção de bases e sub-bases e todos os trabalhos e materiais necessários.	m ²	96,00		
2.2.3	Levantamento de lancil de calcário, incluindo demolição de fundações, remoção a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	62,00		
2.3	DIVERSOS				
2.3.1	Correção altimétrica de elementos existentes, nomeadamente sinais, postes, candeeiros ou outros, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg			

AZINHAGA DOS BARROS - BLOCO C

Reabilitação de pavimentos pedonais

Projeto de Execução

Janeiro 2025

ART.º	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Todos os trabalhos descritos no presente mapa deverão cumprir o definido nas peças desenhadas e no caderno de encargos do projeto. Todos os trabalhos incluem fornecimento integral, transporte, carga e descarga de todos os materiais necessários, execução dos trabalhos descritos, remoção e transporte de sobrantes para vazadouro autorizado e descarga dos materiais retirados e todos os trabalhos necessários a uma perfeita execução.				
3.	PAVIMENTOS E LANCIS				
3.1	PAVIMENTO EM CALÇADA DE CALCÁRIO (PEDONAL)				
3.1.1	Abertura e compactação de caixa com 0.25 m, incluindo aplicação de rega com herbicida, carga, transporte a vazadouro autorizado e descarga dos materiais retirados e todos os trabalhos e materiais necessários.	m ²	684,00		
3.1.2	Fornecimento e aplicação de camada de 0.15m de espessura de base de granulometria extensa após compactação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m ²	684,00		
3.1.3	Fornecimento, espalhamento e compactação de camada de 0.04m de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m ²	684,00		
3.1.4	Fornecimento e colocação de cubos de calcário, cor branca (0.05m), incluindo rega das juntas e todos os trabalhos e materiais necessários.	m ²	684,00		
3.2	PAVIMENTO EM CALÇADA DE CALCÁRIO (AUTOMÓVEL)				
3.2.1	Abertura e compactação de caixa com 0.25 m, incluindo aplicação de rega com herbicida, carga, transporte a vazadouro autorizado e descarga dos materiais retirados e todos os trabalhos e materiais necessários.	m ²	47,50		
3.2.2	Fornecimento e aplicação de duas camadas de 0.15m de espessura de base de granulometria extensa após compactação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m ²	47,50		
3.2.3	Fornecimento, espalhamento e compactação de camada de 0.04m de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m ²	47,50		
3.2.4	Fornecimento e colocação de cubos de calcário, cor branca (0.11m), incluindo rega das juntas e todos os trabalhos e materiais necessários.	m ²	47,50		
3.3	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCOS DE BETÃO PRÉ-FABRICADOS				
3.3.1	Regularização do leito do pavimento, incluindo fornecimento e aplicação de base de granulometria extensa com vista à correção de depressões existentes, carga, transporte a vazadouro autorizado e descarga dos materiais retirados e todos os trabalhos e materiais necessários.	m ²	75,00		
3.3.2	Fornecimento, espalhamento e compactação de camada de 0.04m de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m ²	75,00		
3.3.3	Colocação de blocos de betão pré-fabricados, anteriormente levantados, incluindo rega das juntas e todos os trabalhos e materiais necessários.	m ²	75,00		

AZINHAGA DOS BARROS - BLOCO C

Reabilitação de pavimentos pedonais

Projeto de Execução

Janeiro 2025

ART.º	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Todos os trabalhos descritos no presente mapa deverão cumprir o definido nas peças desenhadas e no caderno de encargos do projeto. Todos os trabalhos incluem fornecimento integral, transporte, carga e descarga de todos os materiais necessários, execução dos trabalhos descritos, remoção e transporte de sobrantes para vazadouro autorizado e descarga dos materiais retirados e todos os trabalhos necessários a uma perfeita execução.				
3.4	LANCIS E REMATES				
3.4.1	Fornecimento e colocação de lancil de calcário, cor branca, com dimensões 1000x250x120mm, com arestas boleadas e acabamento bujardado a pico fino, incluindo abertura de caixa, fundação de betão simples C12/15, execução de cortes, fornecimento e aplicação de argamassa nas juntas e todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	60,50		
3.4.2	Fornecimento e colocação de remate em cubos de calcário, cor branca, com 0,11m de aresta, incluindo abertura de caixa, fundação de betão simples C12/15, execução de cortes, fornecimento e aplicação de argamassa nas juntas e todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	18,00		
4.	MOBILIÁRIO URBANO				
4.1	PILARETES				
4.4.1	Fornecimento e colocação de pilaretes fixos, idênticos aos existentes na envolvente, incluindo sistema de fixação e todos os trabalhos e materiais necessários.	un	2,00		
4.1.2	Fornecimento e colocação de pilaretes amovíveis, idênticos aos existentes na envolvente, incluindo sistema de fixação, fornecimento de chave e todos os trabalhos e materiais necessários.	un	1,00		