

RUA FERNANDO CALDEIRA - REQUALIFICAÇÃO DE ATRAVESSAMENTO PEDONAL

Projeto de Execução

Mapa de Quantidades

Janeiro 2025

ART.º	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Todos os trabalhos descritos no presente mapa deverão cumprir o definido nas peças desenhadas e no caderno de encargos do projeto. Todos os trabalhos incluem fornecimento integral, transporte, carga e descarga de todos os materiais necessários, execução dos trabalhos descritos, remoção e transporte de sobrantes para vazadouro autorizado e descarga dos materiais retirados e todos os trabalhos necessários a uma perfeita execução.				
1.	ESTALEIRO				
1.1	Trabalhos de montagem, exploração e desmontagem dos equipamentos necessários à execução da obra, de acordo com o Decreto-Lei 273/2003 de 29 de outubro e a Portaria nº 104/2001 de 21 de fevereiro, incluindo placa identificadora da obra, vedação da obra, escritórios, Plano de Gestão e Prevenção de Resíduos de Construção e Demolição (PGPRCD), Plano de Segurança, Higiene e Saúde (PSHS), limpeza geral da área de intervenção no final da obra e todos os trabalhos e materiais necessários.	vg			
2.	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
2.1	MEDIDAS CAUTELARES				
2.1.1	Execução de medidas cautelares de proteção e salvaguarda de elementos existentes a manter, incluindo árvores, equipamentos, infraestruturas ou outros e todos os trabalhos e materiais necessários.	vg			
2.1.2	Podas de limpeza e manutenção da vegetação existente, a manter, incluindo remoção de resíduos a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários.	un	15,00		
2.2	DEMOLIÇÕES				
2.2.1	Demolição de vedações existentes no espaço público, incluindo remoção a vazadouro, todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	70,00		
2.2.2	Levantamento de pavimento em calçada de calcário e armazenamento para posterior utilização, incluindo remoção de bases e sub-bases e todos os trabalhos e materiais necessários.	m ²	33,00		
2.2.3	Levantamento de lancis existentes, incluindo demolição de fundações, remoção a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	86,00		
2.2.4	Demolição e recolha de resíduos existentes no espaço público, incluindo remoção a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários.	vg			

RUA FERNANDO CALDEIRA - REQUALIFICAÇÃO DE ATRAVESSAMENTO PEDONAL

Projeto de Execução

Mapa de Quantidades

Janeiro 2025

ART.º	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Todos os trabalhos descritos no presente mapa deverão cumprir o definido nas peças desenhadas e no caderno de encargos do projeto. Todos os trabalhos incluem fornecimento integral, transporte, carga e descarga de todos os materiais necessários, execução dos trabalhos descritos, remoção e transporte de sobrantes para vazadouro autorizado e descarga dos materiais retirados e todos os trabalhos necessários a uma perfeita execução.				
3.	PAVIMENTOS E LANCIS				
3.1	REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS EXISTENTES				
3.1.1	Reparação de pavimento existente em calçada de calcário, incluindo fornecimento e colocação de bases e sub-bases, fornecimento e execução de camada de 0.04m de espessura de cimento e areia ao traço 1:4, fornecimento e colocação de cubos de calcário semelhantes aos existentes, rega das juntas e todos os trabalhos e materiais necessários.	m ²	58,40		
3.2	PAVIMENTO EM CALÇADA DE CALCÁRIO				
3.2.1	Abertura e compactação de caixa com 0.25 m, incluindo aplicação de rega com herbicida, carga, transporte a vazadouro autorizado e descarga dos materiais retirados e todos os trabalhos e materiais necessários.	m ²	111,00		
3.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de 0.15m de espessura de base de granulometria extensa após compactação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m ²	111,00		
3.2.3	Fornecimento, espalhamento e compactação de camada de 0.04m de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m ²	111,00		
3.2.4	Fornecimento e colocação de cubos de calcário, cor branca (0.05m), incluindo rega das juntas e todos os trabalhos e materiais necessários.	m ²	111,00		
3.4	LANCIL DE CALCÁRIO				
3.4.1	Fornecimento e colocação de lancil de calcário, cor branca, com dimensões 1000x250x120mm, com arestas boleadas e acabamento bujardado a pico fino, incluindo abertura de caixa, fundação de betão simples C12/15, execução de cortes, fornecimento e aplicação de argamassa nas juntas e todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	12,50		
3.4.2	Fornecimento e colocação de lancil de calcário, cor branca, com dimensões 1000x200x80mm, com arestas boleadas e acabamento bujardado a pico fino, incluindo abertura de caixa, fundação de betão simples C12/15, execução de cortes, fornecimento e aplicação de argamassa nas juntas e todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	84,00		

RUA FERNANDO CALDEIRA - REQUALIFICAÇÃO DE ATRAVESSAMENTO PEDONAL

Projeto de Execução

Mapa de Quantidades

Janeiro 2025

ART.º	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<p>Todos os trabalhos descritos no presente mapa deverão cumprir o definido nas peças desenhadas e no caderno de encargos do projeto.</p> <p>Todos os trabalhos incluem fornecimento integral, transporte, carga e descarga de todos os materiais necessários, execução dos trabalhos descritos, remoção e transporte de sobrantes para vazadouro autorizado e descarga dos materiais retirados e todos os trabalhos necessários a uma perfeita execução.</p>				
4.	MOBILIÁRIO URBANO				
4.1	Fornecimento e colocação de banco do tipo 'Soanca' modelo Rima, ou equivalente, em ripas de madeira, cor a definir, com pés em ferro fundido, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	un	2,00		
4.2	Fornecimento e montagem de papeleira, em plástico, cor cinza, tipo 'Resopre' modelo Prima Linea, com capacidade de 50L, ou equivalente, incluindo fornecimento e colocação de poste e todos os trabalhos e materiais necessários.	un	1,00		
4.3	Fornecimento e colocação de suportes tipo 'Sheffield', em tubo metálico, semelhantes aos utilizados pela Câmara Municipal de Lisboa, incluindo fundação e todos os trabalhos e materiais necessários.	un	2,00		
4.5	Fornecimento e colocação de painéis em arame galvanizado e malha normalizada 200x50mm do tipo 'Bekaert' modelo Nylofor 2D ou equivalente, com dimensões 2500x2030mm (largxalt), na cor RAL 6005 (verde), para vedação com altura total de 2430mm, incluindo postes do tipo 'Bekaert' modelo Nylofor Twillfix ou equivalente, na cor RAL 6005, com peças de fixação plásticas e todos os acessórios, trabalhos e materiais necessários.	ml	75,00		
4.6	Fornecimento e colocação de porta simples com moldura metálica e painel do tipo 'Bekaert' modelo Nylofor 2D ou equivalente, largura 1000mm, na cor RAL 6005 (verde), incluindo postes do tipo 'Bekaert' modelo Nylofor Twillfix ou equivalente, na cor RAL 6005, com peças de fixação plásticas e todos os acessórios, trabalhos e materiais necessários.	un	3,00		