

## REQUALIFICAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CENTRO CÍVICO EDMUNDO PEDRO

Mapa de quantidades

ART.º	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<b>1.</b>	<b>ESTALEIRO</b>				
1.1	Trabalhos a realizar de acordo com o Artº 350 do D.L. 18/2008 de 29 Janeiro, como trabalhos preparatórios ou acessórios à execução da obra.	vg	1,00		
1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS), incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos de acordo com a legislação em vigor.	vg	1,00		
1.3	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolições (RCD), nos termos da legislação em vigor, incluindo os meios humanos, materiais e	vg	1,00		
1.4	Execução de limpeza geral e final de Obra, incluindo remoção e transporte a vazadouro de todos os materiais sobrantes.	vg	1,00		
<b>2.</b>	<b>AUDITÓRIO</b>				
2.1	Demolição de degraus na zona onde vai ser construída a nova parede	vg	1,00		
2.2	Demolição de parede na zona da régie para abertura do vão	vg	1,00		
2.3	Construção de parede em pladur para fixação de bancada retrátil	m2	30,00		
2.4	Encerramento de vão nos arrumos ao lado da régie	vg	1,00		
2.5	Preparação da instalação elétrica para o funcionamento da bancada retrátil	vg	1,00		
2.6	Substituição do teto falso por teto em pladur acústico	vg	1,00		
2.7	Pintura de tetos com tinta plástica, na cor branco mate	m2	159,80		
2.8	Pintura de paredes com tinta plástica, na cor branco mate	vg	300,00		
2.9	Pintura de paredes na zona do palcocom tinta plástica, na cor branco mate	m2	158,00		
2.10	Instalação de nova iluminação (de acordo com o Estudo luminotécnico efetuado)	vg	1,00		
2.11	Instalação de nova iluminação na zona por detrás do palco	vg	1,00		
2.12	Substituição das portas de entrada no auditório por portas corta-fogo (2 folhas) com barra anti-pânico e óculo, na cor branca	un	2,00		
<b>3.</b>	<b>ÁREA DE CIRCULAÇÃO</b>				
3.1	Demolição de pavimento cerâmico Demolição de lambrim cerâmico	vg	1,00		
3.2	Colocação de novo pavimento cerâmico, incluindo rodapés	m2	45,00		
3.3	Reparação e pintura de paredes com tinta plástica (cor a definir)	m2	47,00		
3.4	Reparação e pintura de tetos com tinta plástica, na cor branco mate	m2	41,70		
3.5	Instalação de nova iluminação (de acordo com o Estudo luminotécnico efetuado)	vg	1,00		
3.6	Construção de parede em pladur para receber o novo armário de limpeza	vg	1,00		
3.7	Colocação de portas de armário alveoladas, folheadas, pintadas na cor branca	vg	1,00		
<b>4.</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>				
4.1	Demolição de paredes e vãos na zona das I.S.	vg	1,00		
4.2	Demolições de louças sanitárias	vg	1,00		
4.3	Encerramento de vão na parede exterior	vg	1,00		

**REQUALIFICAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CENTRO CÍVICO EDMUNDO PEDRO**

Mapa de quantidades

ART.º	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.4	Construção de novas divisórias em pladur	m2	15,00		
4.5	Colocação de novo pavimento cerâmico	m2	22,00		
4.6	Colocação de novo azulejo cerâmico nas paredes	m2	59,00		
4.7	Reparação e pintura de tetos com tinta plástica, na cor branco mate	m2	14,60		
4.8	Colocação de novas portas alveoladas, folheadas, pintadas na cor branca, incluindo ferragens e puxadores	un	2,00		
4.9	Colocação de batentes	vg	1,00		
4.10	Fornecimento de louças e equipamentos sanitários (espelhos, barras de apoio, dispensadores de toalhas, de papel higiénico, cabides)	vg	1,00		
4.11	Fornecimento de torneiras e acessórios (temporizados)	un	2,00		
4.12	Instalação de nova iluminação (de acordo com o Estudo luminotécnico efetuado)	vg	1,00		
4.13	Instalação de sistema de alarme na IS de mobilidade reduzida	vg	1,00		
4.14	Instalação de ventilação mecânica	vg	1,00		
<b>5.</b>	<b>CAMARINS</b>				
5.1	Reparação e pintura de paredes com tinta plástica, na cor branco mate (zona acima dos azulejos)	m2	80,00		
5.2	Reparação e pintura de tetos com tinta plástica, na cor branco mate	m2	23,40		
5.3	Substituição de louças e equipamentos sanitários (espelhos, dispensadores de tolhas, de papel higiénico, cabides)	vg	1,00		
5.4	Fornecimento e montagem de portas corta-fogo	un	2,00		
5.5	Substituição de luminárias por luminárias de tecnologia led	vg	1,00		
<b>6.</b>	<b>GERAL</b>				
6.1	Revisão e adaptação do QE	vg	1,00		
6.2	Revisão e adaptação da instalação elétrica	vg	1,00		
6.3	Revisão e adaptação da rede de águas e esgotos	vg	1,00		
6.4	Revisão e montagem de sistema de SCIE conforme projeto (detetores, botoneiras)	vg	1,00		
6.5	Fornecimento e montagem de dispositivos de iluminação de emergência não	un	6,00		