

Orçamento

Valores em EUR

OBRAS DE ALTERAÇÃO DO PISO DO PARQUE INFANTIL DA JOSÉ DURO, EM LISBOA

Código: 1900100

Data:04-01-2019

Dono de Obra: JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

Descrição	Qty.	Pr.Unit.	Total
1900100 - OBRAS DE ALTERAÇÃO DO PISO DO PARQUE INFANTIL DA JOSÉ DURO, EM LISBOA			
1 - ZONA A			
1.1 - Desmonte de estilha existente, incluindo remoção e transporte a vazadouro.	1,000 VG	120,00	120,00
1.2 - Fornecimento e aplicação de seixo rolado tipo bago de arroz granulometria 2 a 6mm com uma espessura média de 150mm.	1,000 VG	480,00	480,00
	1 Total		600,00
2 - ZONA B			
2.1 - Desmonte de estilha existente, incluindo remoção e transporte a vazadouro.	1,000 VG	550,00	550,00
2.2 - Fornecimento e aplicação de seixo rolado tipo bago de arroz granulometria 2 a 6mm com uma espessura média de 300mm e 50mm de brita, incluindo desaterro com 200mm.	1,000 VG	6.320,00	6.320,00
	2 Total		6.870,00
3 - ZONA C			
3.1 - Desmonte de estilha existente, incluindo remoção e transporte a vazadouro.	1,000 VG	240,00	240,00
3.2 - Fornecimento e aplicação de seixo rolado tipo bago de arroz granulometria 2 a 6mm com uma espessura média de 300mm e 50mm de brita, incluindo desaterro com 200mm.	1,000 VG	2.810,00	2.810,00
	3 Total		3.050,00
4 - ZONA D			
4.1 - Desmonte de estilha existente, incluindo remoção, transporte e aplicação da mesma no parque infantil Andrade de Caminha.	1,000 VG	600,00	600,00
4.2 - Fornecimento e aplicação de seixo rolado tipo bago de arroz granulometria 2 a 6mm com uma espessura média de 300mm.	1,000 VG	2.160,00	2.160,00
	4 Total		2.760,00
NOTA: - Está incluído em todas as zonas a verificação e substituição da manta geotextil caso seja necessário.			
	Total		13.280,00
		Total Geral	13.280,00