

EMPREITADA DE MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

XX-CPR-JFA-2025

Mapa de Quantidades de Trabalho

Junho 2025

ART.º	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
					77 617,00 €
1.	PINTURA A FRIO				46 867,00 €
1.1	Barras de passagem de peões, paragem e marcas longitudinais	m ²	5 000,00	9,00 €	45 000,00 €
1.2	Setas de desvio, símbolos de sinais ou outros				
1.2.1	M15	un	15,00	21,00 €	315,00 €
1.2.2	M15a ou M15b	un	20,00	21,00 €	420,00 €
1.2.3	M15c ou M15d	un	8,00	24,00 €	192,00 €
1.2.4	M16 ou M16a	un	5,00	42,00 €	210,00 €
1.2.5	Símbolo Triangular	un	10,00	33,00 €	330,00 €
1.2.6	"STOP"	un	10,00	40,00 €	400,00 €
2.	PINTURA TERMOPLÁSTICA (A QUENTE)				30 750,00 €
2.1	Barras de passagem de peões, paragem e marcas longitudinais	m ²	2 500,00	12,00 €	30 000,00 €
2.2	Inscrição "30", ø1,60 m, com duas cores	un	5,00	150,00 €	750,00 €