

**MAPA DE TRABALHOS E QUANTIDADES**

Parque Estacionamento Escola Pedro Cristo

Art.º	Designação dos Trabalhos	Unid.	Quant.	Custo Unit.	Total	Total Cap.
	<b>Notas</b>					
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
<b>4.1</b>	<b>Betuminoso</b>					
4.1.1	Fresagem					
4.1.1.1	Fresagem de aderência e regularização em zonas pontuais, incluindo carga, descarga e transporte a voadouro autorizado de produtos resultantes de acordo com as peças desenhadas e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua correcta execução.	vg	1			
4.1.1.2	Limpeza detritos no pavimento a beneficiar	m2	955			
<b>4.1.4</b>	<b>Camadas de misturas betuminosas a quente</b>					
4.1.4.1	Fornecimento e colocação de camada de regularização e preenchimento de depressões em mistura betuminosa densa AC 14 eg ligante (MBD), granulometria 0/14 mm e betume asfáltico 35/50, segundo NP EN 12951, de acordo com peças desenhadas, escritas e caderno de encargos.	ton	57,3			
4.1.4.2	Camada de desgaste em betão betuminoso AC 12 surf ligante (mBBr) com 0,04 m de espessura, granulometria 0/12 mm e betume asfáltico 35/50, segundo NP EN 12951, de acordo com peças desenhadas, escritas e caderno de encargos.	m2	955			
<b>4.1.5</b>	<b>Regas com emulsões betuminosas</b>					
4.1.5.1	Rega de impregnação betuminosa catiónica de rotura lenta C50 BF4 (anteriormente designada EC1), à taxa de aplicação 1,0 Kg/m², segundo NP EN 13308; Aplicada sobre camada granular;	m2	955			
4.1.5.2	Rega de colagem catiónica de rotura rápida C60 B2 (anteriormente designada ECR-1), à taxa de aplicação 0,6 Kg/m², segundo NP EN 13308. Aplicada na separação de camadas betuminosas;	m2	955			