

Designação: Espaço na Rua Teixeira Pascoais
Local: Alvalade, LISBOA

ORÇAMENTO								
Art.	C	Descrição	Un	Qtd./Total	Preço	Preço	Total	%
1		Cap. 1 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS					800,00 €	
1.1		Execução de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessários executar, bem como de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação conforme normas da CML, vedação da obra, mobilização de equipamentos para execução dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervenção, com todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1,00	450,00 €	450,00 €		
1.2		Execução de remoção prévia de terras , sendo esta armazenada em pargas com altura não superior a 1,50m e largura não superior a 4,00m, na sua face superior, protegidas com vedação apropriada, sendo as mesmas valorizadas através da incorporação de fertilizantes, tudo de acordo com o previsto em projeto e em CTE, caso a mesma não seja aproveitável então deverá a mesma ser removida do local da empreitada, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento, quer para materiais sobrantes quer de empréstimo, incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG em anexo, com pagamento de taxas. Medição em Projeção Horizontal Espessura considerada como aproveitável: 0,15m Nota importante: A espessura acima indicada poderá ser superior e/ou inferior, a apurar em obra.	m3	100,00	3,50 €	350,00 €		
2		Cap. 2 - DEMOLIÇÕES					2.422,50 €	
2.1		Execução de limpeza geral da zona de intervenção, incluindo remoção de entulhos e lixos, materiais estranhos, etc. existentes na zona de intervenção, incluindo triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o PPGRCD Medição em Projeção Horizontal	m2	1.000,00	0,35 €	350,00 €		
2.2		Execução de abate de árvores de Pequeno porte e arbustos , incluindo marcação prévia, corte da parte aérea, escavação, remoção da raiz e toixa, bem como aterro com terras provenientes da escavação e/ou de empréstimo, regularização e compactação mecânica, bem como, corte, carga, transporte, descarga e arrumo dos volumes para depósito e/ou tratamento de acordo com o PPGRCD, conforme indicações da fiscalização, CTE e pormenores de peças desenhadas.	un	7,00	30,00 €	210,00 €		
2.3		Execução de demolição manual ou mecânica de lintel em betão armado (aplicado zona junta à Rua Teixeira pascoais) , sem aproveitamento, incluindo carga, transporte e descarga, triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o PPGRCD Largura: 0,50m	ml	11,00	25,00 €	275,00 €		
2.8		Execução de demolição de lancis por processo manual ou mecânico, sem aproveitamento , incluindo suas fundações, com movimentos de terras necessários, incluindo triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos (PPG). Medição em Projeção Horizontal	ml	60,00	4,50 €	270,00 €		
		Levantamento cuidado manual ou mecânico de revestimento de pavimento em seixo existente na zona da placa do parque de estacionamento, com aproveitamento total , inclui remoção carga, transporte, descarga e arrumo dos volumes para posterior colocação conforme indicações da fiscalização em obra	m2	250,00	3,00 €	750,00 €		
2.4		Execução de demolições gerais de outras estruturas e/ou infraestruturas existentes no local de implantação dos trabalhos (vedação, prumos e fundações, elementos madeira, etc.) , manual ou mecanicamente de modo a garantir o previsto em projeto (limpeza da sua área de implantação e colocação do terreno às cotas do projeto), com todos os trabalhos, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento, incluindo triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos (PPG). Medição em Projeção Horizontal						
2.4.1		Vedação Metálica	ml	120,00	3,00 €	360,00 €		
2.4.3		Conjunto de WC animais	m2	5,00	10,00 €	50,00 €		
2.5		Levantamento cuidado manual ou mecânico de revestimento de pavimento em calçada de cubos aresta 5/7cm em vidro, incluindo lancil, sem aproveitamento , incluindo remoção, transporte e levantamento de camada de areia de assentamento, base e sub-base e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o PPGRCD. Medição em Projeção Horizontal	m2	35	4,5	157,50 €		
3		Cap. 3 - MOVIMENTOS DE TERRAS (revestimentos)						
		Fornecimento e colocação de terras de empréstimo , inclui transporte, descarga e espalhamento no local por forma a obter as cotas finais definidas de projeto.	m3	306,00	10,20 €	3.121,20 €		
		Execução de Modelação de terreno de modo a alcançar as cotas de projeto para o fundo das caixas dos respetivos revestimentos, se necessário, incluindo saneamentos necessários, trabalhos de desmonte e escavação em terreno de qualquer natureza, execução de aterros com produtos da anterior escavação depois de isentos de pedras, torrões e raízes e quando o volume do aterro o exigir utilização de produtos provenientes de empréstimo, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento, quer para materiais sobrantes quer de empréstimo, incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG em anexo, com pagamento de taxas, bem como rega e compactação mecânica das bases de modo a obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, para receber os seguintes revestimentos: Medições em Projeção Horizontal	m2	400,00	0,45 €	180,00 €		
		Impermeabilização de laje térrea, pela face exterior, com camada de betume modificado com elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, totalmente aderida ao suporte com maçarico , após aplicação de primário na mesma com emulsão asfáltica aniônica com cargas , e protegida com uma camada anti-punçãoamento de geotêxtil não tecido composto por fibras de poliéster entrelaçadas, (150 g/m²) , este trabalho inclui ainda a reparação da tela já existente com preenchimento de eventuais buracos existentes.	m2	250,00	22,50 €	5.625,00 €		
4		Cap. 4 - REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E LANCIS					11.587,75 €	
3.1		Fornecimento e colocação em obra de camada de base de granulometria extensa (ABGE), (com as características indicadas em Projeto) , incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação mecânica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado, para receber: Medição em Projeção Horizontal Espessura da Camada: 0,10m						
3.1.2		Pavimento em calçada de calcário 5/7cm	m2	120,00	1,50 €	180,00 €		
		Betão Simples C20/25	m2	50,00	1,50 €	75,00 €		
		Aglomerado de gravilhas em resina tipo "terraway"	m2	90,00	1,50 €	135,00 €		

Designação: Espaço na Rua Teixeira Pascoais
Local: Alvalade, LISBOA

ORÇAMENTO								
Art.	C	Descrição	Un	Qtd./Total	Preço	Preço	Total	%
3.2		Fornecimento e colocação em obra de camada de regularização em areia e cimento ao traço 1:9, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação mecânica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado, para receber: Medição em Projção Horizontal Espessura da Camada: 0,05m						
3.2.1		Pavimento em calçada de calcário 5/7cm	m3	6,00	25,00 €	150,00 €		
4.8		Fornecimento e colocação em obra de camada de Aglomerado de Gravilhas em resina tipo "terraway" ou equivalente , com as características e especificações indicadas em projeto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação se necessário de acordo com o previsto em Projeto. Espessura da camada: 0,07m Medição em Projção Horizontal	m3	6,50	395,00 €	2.567,50 €		
3.3		Fornecimento e colocação em obra de Calçada de calcário 5/7cm , com as características e especificações indicadas em projeto, incluindo carga, transporte, descarga e compactação de acordo com o previsto em Projeto. Medição em Projção Horizontal	m2	120,00	20,70 €	2.484,00 €		
3.7		Execução de reperfilamento de Caixa de Visita/respiração do parque de estacionamento (alteração cota), em zonas verdes , consistindo os trabalhos nas demolições necessárias / levantamento e reassentamento (nas cotas previstas em projeto), incluindo todos os trabalhos de construção civil (acrescentar as caixas com alvenaria e/ou corte das mesmas para as cotas previstas), rebocos interiores, chumbar (argamassamento) das tampas e aros (fornecimento de novos se danificados de acordo com o estabelecido), com todas os trabalhos necessários e de acabamento final de acordo com indicações da fiscalização, remoção de resíduos. Dimensões: Diversas	uni	1,00	75,00 €	75,00 €		
3.8		Regularização de calçada existente , incluindo o levantamento e regularização da base para posterior colocação, incluindo todos os materiais necessários para obter as cotas finais de projeto	m2	100,00	6,90 €	690,00 €		
		Fornecimento e colocação de camada de betão simples C20/25 , com acabamento antiderrapante (arranhado), com armadura ligeira CQ30, bem como aplicação de aditivo colorido de tipo a definir, executados segundo estereotomia a indicar, execução de esquadramento e juntas segundo o indicado pelo projetista, incluindo bombagem se necessário, carga, transporte, descarga, confragem e desconfragem, espalhamento e compactação mecânica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado, para receber: Medição em Projção Horizontal Espessura da Camada: 0,07m	m2	45,00	20,65 €	929,25 €		
		Fornecimento e assentamento de lancil guia em cantaria (acabamento igual ao existente) - esp. 0,08m e igual ao existente , incluindo modelação do terreno para as cotas de projeto, abertura e tapamento de caixa, com compactação do fundo da mesma, execução de fundação se necessário em betão simples (dim. 0,25 x 0,30m), assente à cota prevista de projeto, incluindo cofragens, escoramentos, descofragens, modelação do terreno para cotas de projeto, abertura de caixa e reposições necessárias terreno de qualquer natureza se necessário e transporte a vazadouro de materiais sobranes, compactação de terras até se atingir 95 % do ensaio do Proctor Modificado com todos os trabalhos, bem como betumagem de juntas, tudo de acordo com pormenores de peças desenhadas e escritas de Projeto. Medição em Projção Horizontal	ml	150,00	10,80 €	1.620,00 €		
		Fornecimento e assentamento de cantoneira de abas iguais em chapa de aço galvanizada, quinada com 0,07x0,07x0,03 , inclui base de assentamento em betão simples e todos os trabalhos e materiais necessários para a execução.	ml	180,00	14,90 €	2.682,00 €		
5		Cap. 5 - MOBILIÁRIO URBANO					3.910,00 €	
4.1		Fornecimento e assentamento de Pilaretes iguais aos existentes , do Tipo P4 da FABRIGIMNO ou equivalente, consistindo os trabalhos na abertura de pequena cova por processo manual ou mecânico, execução de fundação segundo o previsto em projeto e/ou indicações do fabricante, argamassamentos necessários, reassentamento de revestimentos existentes com todas as sujeições quer de material quer de mão de obra, tudo segundo as indicações do fabricante e/ou iguais às existentes.	uni	10,00	21,00 €	210,00 €		
4.2		Fornecimento e assentamento de Bebedouro do Tipo Husky, modelo UM550 da Benito -urbanou equivalente, incluindo movimentos de terras necessários, maciços de amarração, assentamento e aplicação com todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com indicações do fabricante, todos os acessórios e fornecimentos necessários para ligação à rede de águas e esgotos, abertura de caixa em terreno de qualquer natureza para execução dos maciços de fundação e ancoragem, remoção dos materiais sobranes a vazadouro situado fora da zona da obra e à responsabilidade do adjudicatário, execução de maciços de fundação e ancoragem em betão simples, todas as ancoragens e fixações ao pavimento, bem como todos os trabalhos preparatórios e de acabamento final. Tudo devidamente montado segundo indicações do fabricante e assente por pessoal especializado. tudo de acordo com o indicado em peças escritas e desenhadas de Projeto.	un	1,00	1.150,00 €	1.150,00 €		
4.3		BANCOS						
4.3.1		Fornecimento e montagem de bancos da marca LARUS tipo axis Banco com costas com as seguintes medidas 1800 ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários para os serviços e conforma especificações técnicas do fornecedor.	uni	5,00	510,00 €	2.550,00 €		
6		Cap. 6 - PLANTAÇÕES						
5.1		Execução de limpeza e mobilização superficial , por meio de escarificação ou gradagem numa profundidade de 0,15 metros, incluindo despedrega se necessário de acordo com projeto, posterior destorroamento por recava até 0,15 m de profundidade. Medição em Projção Horizontal	m2	250,00	0,50 €	125,00 €		
5.2		Execução de espalhamento de terra viva , anteriormente escavadas e aproveitada na zona de intervenção da empreitada, em áreas com revestimento, devidamente isenta de pedras de dimensões superiores a 50 mm, torrões, raízes, materiais orgânicos ou detritos com composição uniforme e textura franca, bem como fertilização segundo o especificado em projeto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularização de acordo com as cotas e inclinações de projeto. Medição em Projção Horizontal Espessura da camada terra: 0,15m	m3	10,00	3,50 €	35,00 €		
5.3		Fornecimento e colocação de tapete de relva , tipo COMPMED ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessários e tudo de acordo com o especificado em Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma perfeita execução técnica. Medição em Projção Horizontal	m2	1.400,00	5,10 €	7.140,00 €		

Designação: Espaço na Rua Teixeira Pascoais
Local: Alvalade, LISBOA

ORÇAMENTO								
Art.	C	Descrição	Un	Qtd./Total	Preço	Preço	Total	%
5.4		ARVORES						
5.4.1		Fornecimento e plantação de árvores, sãs, bem configuradas de acordo com a sua dimensão e espécie, incluindo execução de caldeira para rega e 1ª. rega, tutoragem com varas de pinho tratado secção "oitavada Ø 0,08x2,50m em tripé segurando a árvore aos tutores por meio em borracha, tudo de acordo com o previsto em projeto. Dimensões: P.A.P 20/25						
5.4.1.1		Cs - Cercis siliquastrum	uni	3,00	195,00 €	585,00 €		
		igual à existente	uni	1,00	190,00 €	190,00 €		
5.5		ARBUSTOS						
5.5.1		Fornecimento e plantação arbustos , com características de acordo com cada espécie, com plumagem, flecha intacta, incluindo abertura de pequena cova, tapamento da mesma com terra vegetal de acordo com o artigo anterior, execução de caldeira para rega e 1ª. rega, incluindo fertilizantes e corretivos orgânicos/minerais de acordo com o previsto em projeto, tudo de acordo com as boas normas de execução. Plantação de arbustos em vasos C3, incluindo fornecimento, abertura e enchimento dos covachos (0.60 x 0.60 x 0.60m)						
5.5.1.1		Ld - Lavandula dentata	uni	58,00	3,00 €	174,00 €		
5.5.1.2		Ro - Rosmarinus officinalis	uni	68,00	3,00 €	204,00 €		
5.5.1.3		Jh - Juniperus horizontalis	uni	46,00	4,50 €	207,00 €		
5.5.1.4		Fo - Festuca ovina glauca	uni	16,00	2,00 €	32,00 €		
5.5.1.5		Cv - Coronilla valentina sp. Glauca	uni	58,00	5,00 €	290,00 €		
5.5.1.6		Lm - Lantana montevidensis	uni	40,00	3,00 €	120,00 €		
7		Cap. 7 - REGA						
6.1		Abertura de vala, com leito regular e isento de pedras de 40 * 50 cm. Cobertura do leito com uma camada de 2 cm de areia do rio. Fecho da vala e envolvimento da tubagem com terra isenta de pedras .	ml	200,00	1,10 €	220,00 €		
6.1.1		Fornecimento e instalação em vala de tubagem em PEAD PN10 e das respectivas ligações entre os troços de tubagem e aos equipamentos à tubagem, por acessórios de ligação externa ou por roscagem, bem como todos os materiais e trabalhos complementares.						
6.1.2		Diâmetro 32 mm	ml	200,00	1,00 €	200,00 €		
		DRIP LINE 40 - ou equivalente, tubo c/got.2.2 l/h 40cm (rolo100mt)	uni	2,00	85,00 €	170,00 €		
		Fornecimento e instalação em vala de tubagem em PVC de 10 kg/cm2 para protecção mecânica das condutas em PEAD, nos atravessamento de pavimentos pedonais , incluindo ligações das varas por colagem, bem como todos os materiais e trabalhos complementares. Diâmetro 75mm.	ml	6,00	9,50 €	57,00 €		
		Fornecimento e instalação de aspersores Hunter SRM 04 com os bicos indicados indicados na peça desenhada, incluindo a ligação flexível e ligação às condutas, bem como todos os materiais e trabalhos complementares.	uni	26,00	12,60 €	327,60 €		
		Fornecimento e instalação de electroválvula Rain Bird DV 100, ou equivalente, equipada com solenoide de impulsos Rain Bird TBOS 9 V e da respectiva caixa de protecção Rain Bird VB 1419, ou equivalente, bem como todo os trabalhos e materiais complementares.	uni	3,00	82,00 €	246,00 €		
		Fornecimento e instalação de programador a pilhas Rain Bird caixa de comando de uma estação TBOS II ,ou equivalente , incluindo pilha recomendada pelo fabricante, bem como todo os trabalhos e materiais complementares.	uni	2,00	180,00 €	360,00 €		
		Fornecimento e instalação de válvula de retenção de 1 1/4 " do tipo York, bem como todos os materiais e trabalhos complementares.	uni	1,00	45,00 €	45,00 €		
		A execução da ligação à rede de distribuição de água deverá ser segundo as normas da EPAL, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.	uni	1,00	390,00 €	390,00 €		
8		Cap. 8 - DRENAGEM						
		Sistema de Drenagem						
8.1		Inspeção, limpeza e reparação pontual de todos os órgãos de drenagem e tubagens.	uni	1,00	100,00 €	100,00 €		
8.2		Fornecimento e assentamento de calhas para águas pluviais, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.	ml	4,00	160,00 €	640,00 €		
8.3		Fornecimento e assentamento de coletor DN em tubo de PVC não plastificado, SN8, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares necessários.	ml	5,00	10,00 €	50,00 €		
8.4		Execução de ligações aos coletores existentes de ramais novos, incluindo todos os fornecimentos de acessórios e trabalhos complementares necessários.	ml	5,00	33,00 €	165,00 €		
9		Cap. 9 - DIVERSOS						
9.1		Execução de limpeza geral da obra, entulhos, materiais sobrantes resultantes dos trabalhos desenvolvidos pela presente empreitada ou outras substâncias impróprias existentes nas áreas pedonais, viárias e ou verdes, no fim dos mesmos (de modo a garantir a utilização plena da área de intervenção), incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG em anexo, com pagamento de taxas.	un	1,00	250,00 €	250,00 €		
VALOR TOTAL DA EMPREITADA						39.969,05		

Nota: deverá ser respeitado a formatação do preenchimento do mapa, acima indicado, nomeadamente: