

Dono de Obra:

Freguesia de Alvalade

Empreitada:

Empreitada relativa a "Corredor Verde Central - Dinamização de Espaços Verdes - Espaços no Lnecc"

**PROTECNIL**SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES, S.A.
ALVARA 14640

MAPA DE ERROS E OMISSÕES

Artº	Designação	un	Quantidade Inicial	Medição	Diferença	Observações
2	Cap. 2 - DEMOLIÇÕES					
2.1	Execução de limpeza e desmatção geral da zona de intervenção, incluindo arranque definitivo do canal (com remoção de raízes), com corte da parte aérea, escavação, remoção da raiz e toija se necessário, remoção de ervas e arbustos infestantes, bem como de entulhos e lixos, materiais estranhos, etc. existentes na zona de intervenção, colocação do terreno às cotas prevista de projeto se necessário, incluindo triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o PPGRCD Medição em Projeção Horizontal	m2	17794,80	19235,60	1440,80	
2.2	Execução de desmatção de vegetação densa "mioporum" da zona de intervenção, na zona Norte, incluindo arranque definitivo (com remoção de raízes), com corte da parte aérea, escavação, remoção da raiz e toija se necessário, remoção de ervas e arbustos infestantes, bem como colocação do terreno às cotas prevista de projeto se necessário, incluindo triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o PPGRCD Medição em Projeção Horizontal	m2	411,46	413,10	1,64	
2.5	Execução de poda de árvores (Grande, Médio e Pequeno porte), incluindo marcação prévia, corte da parte aérea, bem como carga, transporte, descarga e arrumo dos volumes para depósito e/ou tratamento de acordo com o PPGRCD, conforme indicações da fiscalização, CTE e pormenores de peças desenhadas.	un	17,00			Analisada a resposta prestada pelo Dono de Obra na Fase de Esclarecimentos, considera-se a mesma insuficiente uma vez que a visita ao local de obra não permite distinguir as árvores que serão alvo de poda das árvores que não sofrerão qualquer intervenção. Nesse sentido, voltamos a reiterar o pedido anterior de suprimento desta omissão, no que concerne à identificação clara das árvores incluídas neste artigo.
3	Cap. 3 - MOVIMENTOS DE TERRAS (revestimentos)					

Dono de Obra:

Freguesia de Alvalade

Empreitada:

Empreitada relativa a "Corredor Verde Central - Dinamização de Espaços Verdes - Espaços no Lnecc"



PROTECNIL

SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES, S.A.
ALVARA 14640

MAPA DE ERROS E OMISSÕES

Artº	Designação	un	Quantidade Inicial	Medição	Diferença	Observações
3.2	Execução de pequena Modelação Geral de terreno (preparando-o para as cotas previstas em projeto), consistindo os trabalhos regularização espalhamento das terras existentes, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento, cumprindo o previsto em projeto. Medições em Projeção Horizontal					
3.2.1	Para hortas urbanas (todo o restante trabalhos de preparação das zonas das hortas será efetuado pelo arrendatários)	m2	2813,68	3050,10	236,42	
5	Cap. 5 - ELEMENTOS CONSTRUÍDOS					
5.1	ZONA DE ESTADIA E RECREIO INFORMAL (ensaios hidráulicos)					
5.1.6	Execução de trabalhos de graffiti na estrutura metálica sobre pórticos em betão armado (tipo Depósito), junto à eira, executado por artista a contratar, com todas as indicações previstas em projeto.	vg	1,00			Analisada a resposta prestada pelo Dono de Obra na Fase de Esclarecimentos, considera-se a mesma insuficiente uma vez que a escolha do(a) Artista que irá executar estes trabalhos tem influência directa e objectiva no cálculo do preço a atribuir a este artigo. Não sabendo os concorrentes que Artista considerar, os valores apresentados serão forçosamente estimados e terão inevitavelmente de ser revistos em fase de obra quando o Dono de Obra indicar o(a) Artista efectivamente escolhido(a), afectando assim o valor global dos trabalhos. De forma a evitar esta situação menos clara, solicita-se a indicação de um(a) artista que possa ser consultado(a) para efeitos de elaboração de orçamento para os trabalhos solicitados, colocando assim todos os concorrentes em pé de