

Análise dos Processos de Erros e Omissões Apresentados e/ou detectados

Art.	Descrição	Un	Qtd. de Concurso	Reclamação de Erros e Omissões			Aceite	Detectados pelo D.O.	Valor Final Rectificado	Observações
				SUBMERC	CONSEDEP	PROTECNIL				
ERROS										
Cap. 2 - DEMOLIÇÕES										
2.1	Execução de limpeza e desmatamento geral da zona de intervenção, incluindo arranque definitivo do canal (com remoção de raízes), com corte da parte aérea, escavação, remoção da raiz e toça se necessário, remoção de ervas e arbustos infestantes, bem como de entulhos e lixos, materiais estranhos, etc. existentes na zona de intervenção, colocação do terreno às cotas prevista de projeto se necessário, incluindo triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o PPGRCD Medição em Projeção Horizontal	m2	17.794,80			1.440,80	NA		17.794,80	NÃO ACEITE, MEDIÇÃO DE PROJETO CONFERE
2.2	Execução de desmatamento de vegetação densa "mioporum" da zona de intervenção, na zona Norte, incluindo arranque definitivo (com remoção de raízes), com corte da parte aérea, escavação, remoção da raiz e toça se necessário, remoção de ervas e arbustos infestantes, bem como colocação do terreno às cotas prevista de projeto se necessário, incluindo triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o PPGRCD Medição em Projeção Horizontal	m2	411,46			1,64	NA		411,46	NÃO ACEITE, MEDIÇÃO DE PROJECTO CONFERE

Análise dos Processos de Erros e Omissões Apresentados e/ou detectados

Art.	Descrição	Un	Qtd. de Concurso	Reclamação de Erros e Omissões			Aceite	Detectados pelo D.O.	Valor Final Rectificado	Observações
				SUBMERC	CONSDP	PROTECNIL				
2.5	Execução de poda de árvores (Grande, Médio e Pequeno porte), incluindo marcação prévia, corte da parte aérea, bem como carga, transporte, descarga e arrumo dos volumes para depósito e/ou tratamento de acordo com o PPGRCD, conforme indicações da fiscalização, CTE e pormenores de peças desenhadas.	un	17,00			Analisada a resposta prestada pelo Dono de Obra na Fase de Esclarecimentos, considera-se a mesma insuficiente uma vez que a visita ao local de obra não permite distinguir as árvores que serão alvo de poda das árvores que não sofrerão qualquer intervenção. Nesse sentido, voltamos a reiterar o pedido anterior de suprimento desta omissão, no que concerne à identificação clara das árvores incluídas neste artigo	NA	17,00	NÃO ACEITE, MEDIÇÃO DE PROJETO foi efetuado no local da empreitada levantamento em que corresponde ao número efectivo de árvores a tratar (não existindo outras)	
2.6	Execução de demolição manual ou mecânica de revestimento de pavimento em rega betuminosa (que não sendo coincidente com o a geometria a manter será demolido), incluindo demolição de sua fundação até às cotas previstas em projeto, bem como recomplementamento do mesmo com terra viva, incluindo triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o PPGRCD Medição em Projeção Horizontal	m2	204,52			Solicita-se a alteração do descritivo, nomeadamente de "pavimento em rega betuminosa" para pavimento betuminoso			NÃO ACEITE, MEDIÇÃO DE PROJETO CONFERE e DESCRIÇÃO IDEM	

Análise dos Processos de Erros e Omissões Apresentados e/ou detectados

Art.	Descrição	Un	Qtd. de Concurso	Reclamação de Erros e Omissões			Aceite	Detectados pelo D.O.	Valor Final Rectificado	Observações
				SUBMERC	CONSDP	PROTECNIL				
2.9	Execução de demolições por processo manual ou mecânico, garantindo o previsto na zona circular Hidráulica das Hortas , consistindo os trabalhos na demolição de elementos construídos "núcleo central" e "murete perimetral" (este último para acesso ao seu interior), elementos em alvenaria e/ou betão armado, incluindo reposição de betonilha de regularização após os trabalhos de demolição (executados nas cotas definitivas), remoção de elementos em perfis metálicos existentes, incluindo triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos (PPG). Medição em Projecção Horizontal	vg	1,00	Solicita-se a alteração da unidade de medida de "vg" para "ml", e a altura do respectivo murete						NÃO ACEITE , MEDIÇÃO DE PROJECTO CONFERE e DESCRIÇÃO IDEM (deve ser lido com atenção o descritivo, porque além disso existem outros elementos construídos) A DESLOCAÇÃO AO LOCAL DA EMPREITADA É FUNDAMENTAL PARA SE PERCEBER O PROJETO

Análise dos Processos de Erros e Omissões Apresentados e/ou detectados

Art.	Descrição	Un	Qtd. de Concurso	Reclamação de Erros e Omissões			Aceite	Detectados pelo D.O.	Valor Final Rectificado	Observações
				SUBMERC	CONSEDP	PROTECNIL				
2.12	Execução de desmontagem de hortas e vedações se existentes, sem aproveitamento, por processo manual ou mecânico, inclui portas e portões, demolição de sua fundação se existente, de modo a garantir o previsto em projeto (limpeza da sua área de implantação e colocação do terreno às cotas do projeto), com todos os trabalhos necessários, incluindo carga, transporte, descarga em depósito a indicar pela fiscalização, bem como tratamento dos NÃO aproveitáveis, incluindo triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos (PPG). Altura: A existente									NÃO ACEITE , MEDIÇÃO DE PROJETO CONFERE e DESCRIÇÃO IDEM (o seu custo "DEMOLIÇÃO" é completamente irrelevante.
2.12.1	Zona Hortas - "junto elemento hidráulico"	un	1,00	Solicita-se a separação de desmontagem de horta e vedação em dois artigos com unidades de medida em "m2" e "ml" respectivamente						NÃO ACEITE , MEDIÇÃO DE PROJETO CONFERE (isto é a sub-alínea da descrição anterior) - A DESLOCAÇÃO AO LOCAL DA EMPREITADA É FUNDAMENTAL PARA SE PERCEBER O PROJETO.

Análise dos Processos de Erros e Omissões Apresentados e/ou detectados

Art.	Descrição	Un	Qtd. de Concurso	Reclamação de Erros e Omissões			Aceite	Detectados pelo D.O.	Valor Final Rectificado	Observações
				SUBMERC	CONSDP	PROTECNIL				
2.15	Execução de trabalhos desmonte cuidado de rede de vedação, constituída por painéis de vedação rígida exterior de forma a permitir a colocação de 3 portões de acesso para uso misto pedonal/viário com dim. entre +/- 3,00x2,00m ou 4.00x 2.00m + murete e fundação (se necessário), bem como demolição cuidada manual ou mecânica de murete em betão armado, efetuada com equipamento de corte adequado garantindo o aproveitamento dos adjacentes que se mantêm em serviço, remates necessários com argamassas, incluindo remates e reposições «/ligações das redes que se mantêm em serviço, entrega dos painéis sobranes ao dono da obra, triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos (PPG). Medição em Projeção Horizontal									
2.15.1	Ligação à Av. Brasil (Futuro P01)	un	1,00	Solicita-se a alteração da unidade de medida de "un" para "ml"					NÃO ACEITE, MEDIÇÃO DE PROJETO CONFERE e DESCRIÇÃO IDEM (deve ser lido com atenção o descritivo, e analisado o projecto onde indica a sua localização e comprimentos necessários) A DESLOCAÇÃO AO LOCAL DA EMPREITADA É FUNDAMENTAL PARA SE PERCEBER O PROJETO	

Análise dos Processos de Erros e Omissões Apresentados e/ou detectados

Art.	Descrição	Un	Qtd. de Concurso	Reclamação de Erros e Omissões			Aceite	Detectados pelo D.O.	Valor Final Rectificado	Observações
				SUBMERC	CONSEDP	PROTECNIL				
9.1	Execução de vaia drenante fechada constituída por brita D50 20/50, completamente envolvida por mania geotextil características indicadas em projecto, com fornecimento e colocação de areia (camada 5cm), bem como terra de recobrimento com a espessura prevista em projeto, com ligação às redes de esgotos existentes (com todas as sujeições) movimentos de terras necessários em abertura e tapamento de valas, com carga, transporte, descarga e espalhamento das sobranes no local da obra, das NÃO aproveitáveis triagem (por tipologia de materiais), carga, transporte e encaminhamento e descarga em destino final adequado, de acordo com o Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos (PPG). Dimensões drenos: 0,30x0,50m	ml	792,41	Solicita-se a gramagem da mania geotextil					NÃO ACEITE, MEDIÇÃO DE PROJECTO CONFERE e DESCRIÇÃO IDEM (deve ser lido o projeto no seu todo) ver projeto	
OMISSÕES										
Cap. 11 - DIVERSOS										
	Execução de Elaboração de telas finais	un		1,00						NÃO ACEITE (esta "chamada omissão" NÃO é para considerar, por se encontrar no CE, entre outras, trabalhos topograficos, licenças, telas finais, etc.). Ver ATA
	Fornecimento e instalação de placa de identificação da Empreitada com a designação da empreitada:	vg			1,00	1,00				NÃO ACEITE (idem como a anterior)
	Execução de adaptação/Complemento da compilação técnica (CT) durante a execução da empreitada.	vg			1,00	1,00				NÃO ACEITE (idem como a anterior)

