

MAPA COMPARATIVO

ERROS E OMISSÕES

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

Empreitada: **PARQUE DESPORTIVO DE SAO JOAO DE BRITO**
AV. BRASIL - LISBOA
REFORMULAÇÃO E BENEFICIAÇÃO

CAP. artº	Descrição dos trabalhos	Un	Medição Concurso	CONSDEP	HABITÂMEGA	JOFILHOS	TPS	Remedição	Diferenças	OBS.
CAMPOS										
CAMPO DE RUGBY										
2	TRABALHOS PREPARATORIOS									
2.1	Escavação para abertura de caixa, no topo poente a prolongar, até atingir as cotas de projecto, incluindo demolições das escadas existentes.	m2	851,00		945,46	867,00	1.416,06	861,23	10,23	Novo valor
3	DRENAGEM									
3.1	Fornecimento e aplicação de tubagem de PEAD corrugado, incluindo todos os trabalhos necessários.									
3.1.1	Tubo de dreno Ø 160mm.	ml	169,25		206,86	182,00	308,37	178,00	8,75	Novo valor
3.1.2	Tubo corrugado de Ø 200mm, em ligação a caixas de drenagem.	ml	138,75		169,58	141,00	235,38	140,50	1,75	Novo valor
4	SISTEMA DE REGA									

CAP. artº	Descrição dos trabalhos	Un	Medição Concurso	CONSDEP	HABITÂMEGA	JOFILHOS	TPS	Remedição	Diferenças	OBS.
4.6	Fornecimento e instalação de cabo eléctrico UR, ou equivalente, com secção de 1,5mm ² , incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos inerentes.	ml	1.240,00	1.302,00	1.339,20	1.307,00	1.908,36	1.275,50	35,50	Novo valor
MÓDULOS A, B, C e D										
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS, LEVANTAMENTOS E DEMOLIÇÕES									
1.8	Picagem de rebocos existentes em paredes interiores, prontas a receber o acabamento final, incluindo remoção de sobranes a destino final licenciado autorizado;	m ²	1.201,36	1.297,46	1.297,46	1.367,00	1.834,47	1.275,50	74,15	Novo valor
Instalações hidráulicas										
7.	REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS									
7.2	TUBAGENS									
7.2.1	Tubagem em PVC-U, classe de rigidez circunferencial nominal SN 8, área de aplicação UD, de acordo com a NP EN 1401, próprios para saneamento, instalada em valas no pavimento, em colectores da rede exterior de esgotos pluviais, incluindo todos os acessórios de ligação e juntas estanques nas travessias de paredes e caixas e demais acessórios, na ligação às caixas das respectivas redes de drenagem, de:									
	- DN 200 mm	ml	27,00				46,20	77,00	50,00	Novo valor