

Dono de Obra:

JF ALVALADE

Empreitada:

Requalificação do Parque José Gomes Ferreira



**PROTECNIL**

SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES, S.A.  
ALVARA 14640

MAPA DE ERROS E OMISSÕES

Artº	Designação	un	Quantidade Inicial	Medição	Diferença	Observações
1	CAPÍTULO 01 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS					
1.1	Remoção de pavimento e remates existentes, conforme peças desenhadas e especificações de caderno de encargos, nas seguintes situações:					
b)	Remoção de pavimento existente em gravilha nas estações de exercício do Circuito de Manutenção	m2	395,00	402,48	7,48	
c)	Remoção de pavimento existente em placas emborrachadas no Espaço Slide, incluindo a remoção da base em betão (independentemente da espessura e se o betão é ou não armado)	m2	122,00			Artigo duplicado?
4	CAPÍTULO 04 - PAVIMENTOS E REMATES					
4.2	Fornecimento e reparação de pavimento em betuminoso com betuminoso a frio do tipo IRR Standard da Neosfalto ou equivalente, de acordo com Plano de Pavimentos e respetivos desenhos de pormenor e especificações do caderno de encargos.	m2	40,00	82,96	42,96	
4.4	Fornecimento e execução de pavimento em gravilha calcária 5/10mm para estações de exercício do Circuito de Manutenção, incluindo limpeza e regularização da caixa de pavimento, de acordo com Plano de Pavimentos e respetivos desenhos de pormenor e especificações do caderno de encargos.	m2	395,00	402,48	7,48	
4.5	Fornecimento e execução de pavimento em seixo rolado 10/20mm, de acordo com Plano de Pavimentos e respetivos desenhos de pormenor e especificações do caderno de encargos, nas seguintes situações:					
a)	No Parque de Merendas A, com 0.03m de espessura	m2	540,00	542,17	2,17	
4.6	Verificação e reparação do remate em perfil metálico, de acordo com Plano de Pavimentos e especificações do caderno de encargos.	vg	1,00			Solicita-se a indicação da quantidade exacta de metros lineares de lancil metálico a verificar e reparar.
4.7	Fornecimento e reparação do remate em 3 cubos de granito (em falta cerca de 200 cubos), incluindo se necessário fundação contínua em betão C12/15 com 0.40 x 0.20 de secção, de acordo com Plano de Pavimentos e respetivos desenhos de pormenor e especificações do caderno de encargos.	m	20,00	128,04	108,04	

Dono de Obra:

JF ALVALADE

Empreitada:

Requalificação do Parque José Gomes Ferreira



**PROTECNIL**

SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES, S.A.  
ALVARA 14640

MAPA DE ERROS E OMISSÕES

Artº	Designação	un	Quantidade Inicial	Medição	Diferença	Observações
4.8	Verificação e reparação do remate em valeta de 5 fiadas de cubo de granito, incluindo fundação contínua em betão C12/15 com 0.70 x 0.25m de secção, de acordo com Plano de Pavimentos e especificações do caderno de encargos.	vg	1,00			No cálculo deste artigo será considerado um comprimento de 5,50 ml.
5	<b>CAPÍTULO 05 - MOBILIÁRIO URBANO</b>					
5.3	Fornecimento e instalação de papeleiras em madeira de pinho tratado do tipo ref. 2180 da Carmo ou equivalente, incluindo transporte, implantação, fixação, maciços de fundação e todos os trabalhos necessários, de acordo com Plano de Mobiliário e especificações de caderno de encargos, nas seguintes situações:					
c)	No Espaço de Jogos	uni	2,00	3,00	1,00	
d)	Nas áreas de estadia do Espaço Slide	uni	3,00	2,00	-1,00	
<b>OMISSÕES</b>						
01	Mobilização, montagem, manutenção, desmontagem e desmobilização de Estaleiro de apoio à obra, de acordo com a legislação em vigor e com o Caderno de Encargos.	vg	0,00	1,00	1,00	
02	Fornecimento e montagem de placa de obra com dimensões normalizadas.	un	0,00	1,00	1,00	