

“REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE JOSÉ GOMES FERREIRA – LISBOA”
JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

LISTA DE ERROS E OMISSÕES

Nº do artigo	Descrição	Quantidade	Unidade	ARQUIJARDIM	
				Quant.	OBSERVAÇÕES
	CAPITULO 01 - TRABALHOS PREPARATORIOS				
1.1	Remoção de pavimento e remates existentes, conforme peças desenhadas e especificações de caderno de encargos, nas seguintes situações:				
a)	Remoção de pavimento existente em betão poroso no Percurso do Circuito de Manutenção, incluindo a remoção da base existente	80	m ²		Estão omissos elementos que permitam aferir quantidades de trabalhos e materiais necessários.
b)	Remoção de pavimento existente em gravilha nas estações de exercício do Circuito de Manutenção	395	m ²		Estão omissos elementos que permitam aferir quantidades de trabalhos e materiais necessários.
c)	Remoção de pavimento existente em placas emborrachadas no Espaço Slide, incluindo a remoção da base em betão (independentemente da espessura e se o betão é ou não armado)	122	m ²		Estão omissos elementos que permitam aferir quantidades de trabalhos e materiais necessários.
d)	Remoção de pavimento existente em placas emborrachadas no Espaço Slide, mantendo a base em betão	80	m ²		Estão omissos elementos que permitam aferir quantidades de trabalhos e materiais necessários.
e)	Remoção de remate em toros de madeira, incluindo as suas fixações e fundações, bem como o armazenamento de toros para posterior reutilização	90	m		Estão omissos elementos que permitam aferir quantidades de trabalhos e materiais necessários.
f)	Remoção de remate em guia de betão, incluindo as suas fundações (sendo que 3m dos 34m serão para reutilizar)	34	m		Estão omissos elementos que permitam aferir quantidades de trabalhos e materiais necessários.
1.2	Remoção de elementos construídos, conforme peças desenhadas e especificações de caderno de encargos, nas seguintes situações:				
a)	Remoção de paliçadas em madeira existente no Espaço Slide	70	m		Estão omissos elementos que permitam aferir quantidades de trabalhos e materiais necessários.
b)	Remoção de escadas em toros de madeira existente no Espaço Slide	1	vg		Estão omissos elementos que permitam aferir quantidades de trabalhos e materiais necessários.
c)	Remoção de vedação em toros de madeira	68	ml		Estão omissos elementos que permitam aferir quantidades de trabalhos e materiais necessários.
d)	Bebedouros	1	vg		Estão omissos elementos que permitam aferir quantidades de trabalhos e materiais necessários.
e)	Conjuntos de mesas de piquenique	1	vg		Estão omissos elementos que permitam aferir quantidades de trabalhos e materiais necessários.
f)	Papeleiras	1	vg		Estão omissos elementos que permitam aferir quantidades de trabalhos e materiais necessários.
g)	Bancos	1	vg		Estão omissos elementos que permitam aferir quantidades de trabalhos e materiais necessários.

“REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE JOSÉ GOMES FERREIRA – LISBOA”
JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

LISTA DE ERROS E OMISSÕES

Nº do artigo	Descrição	Quantidade	Unidade	ARQUIJARDIM	
				Quant.	OBSERVAÇÕES
h)	Equipamento de Slide	1	vg		Estão omissos elementos que permitam aferir quantidades de trabalhos e materiais necessários.
CAPÍTULO 02 - MODELAÇÃO DE TERRENO					
2.1	Ateno geral compactado em terraplenos e taludes sem compactação dinâmica, incluindo transporte e descarga de terras de empréstimo, regularização e acerto, conforme nos desenhos e especificações do caderno	80	m ³	168,00	
CAPÍTULO 03 - SEMEITEIRAS					
3.1	Fornecimento e execução de sementeira de prado com mistura do tipo Control Eco da BoskGreen ou equivalente, incluindo transporte e espalhamento da terra viva com cerca de 0.10m de espessura mínima, limpeza, mobilização, fertilização e regularização do terreno de acordo com Plano de Plantação e especificações do caderno de encargos.	535	m ²	652,00	
CAPÍTULO 04 - PAVIMENTOS E REMATES					
4.1	Fornecimento e execução de pavimento em betão poroso do tipo Resopre ou equivalente, de acordo com Plano de Pavimentos e respetivos desenhos de pormenor e especificações do caderno de encargos, nas seguintes situações:				
a)	Betão poroso com 0,08m de espessura mínima, na cor cinza natural, incluindo juntas de dilatação e base em brita n.º1 com 0,15m de espessura mínima, a aplicar em alguns troços do Percurso do Circuito de Manutenção	80	m ²	125,00	
b)	Batão poroso com cerca de 0,05m de espessura, na cor cinza natural, incluindo juntas de dilatação, reparação e limpeza da base existente em betão, a aplicar nas áreas de estadia do Espaço Slide.	80	m ²	125,00	
4.2	Fornecimento e reparação de pavimento em betuminoso com betuminoso a frio do tipo IRR Standard da Neosfalto ou equivalente, de acordo com Plano de Pavimentos e respetivos desenhos de pormenor e especificações do caderno de encargos.	40	m ²	65	
4.3	Fornecimento e reparação do pavimento do Caminho Principal com tout-venat com 0.10m de espessura mínima e pó de pedra com 0.05m de espessura mínima, de acordo com Plano de Pavimentos e respetivos desenhos de pormenor e especificações do caderno de encargos.	600	m ²	687,00	
4.4	Fornecimento e execução de pavimento em gravilha calcária 5/10mm para estações de exercício do Circuito de Manutenção, incluindo limpeza e regularização da caixa de pavimento, de acordo com Plano de Pavimentos e respetivos desenhos de pormenor e especificações do caderno de encargos.	395	m ²	458,00	

“REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE JOSÉ GOMES FERREIRA – LISBOA”
JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

LISTA DE ERROS E OMISSÕES

Nº do artigo	Descrição	Quantidade	Unidade	ARQUIJARDIM	
				Quant.	OBSERVAÇÕES
4.5	Fornecimento e execução de pavimento em seixo rolado 10/20mm, de acordo com Plano de Pavimentos e respetivos desenhos de pormenor e especificações do caderno de encargos, nas seguintes situações:				
a)	No Parque de Merendas A, com 0.03m de espessura	540	m ²	589,00	
b)	No Parque de Merendas B, com 0.05m de espessura	465	m ²	489,00	
c)	No Espaço de Jogos, com 0.03m de espessura	545	m ²	598,00	
4.6	Verificação e reparação do remate em perfil metálico, de acordo com Plano de Pavimentos e especificações do caderno de encargos.	1	vg		Estão omissos elementos que permitam aferir quantidades de trabalhos e materiais necessários.
4.7	Fornecimento e reparação do remate em 3 cubos de granito (em falta cerca de 200 cubos), incluindo se necessário fundação contínua em betão C12/15 com 0.40 x 0.20 de secção, de acordo com Plano de Pavimentos e respetivos desenhos de pormenor e especificações do caderno de encargos.	20	m		Estão omissos elementos que permitam aferir quantidades de trabalhos e materiais necessários.
4.8	Verificação e reparação do remate em valeta de 5 fiadas de cubo de granito, incluindo fundação contínua em betão C12/15 com 0.70 x 0.25m de secção, de acordo com Plano de Pavimentos e especificações do caderno de encargos.	1	vg		Estão omissos elementos que permitam aferir quantidades de trabalhos e materiais necessários.
4.9	Verificação, reparação e fornecimento de remate em toros de madeira, incluindo todas as fixações e fundações, de acordo com Plano de Pavimentos e especificações do caderno de encargos.				Estão omissos elementos que permitam aferir quantidades de trabalhos e materiais necessários.
a)	No Parque de Merendas A	50	m		
b)	No Parque de Merendas B	150	m		
c)	No Espaço de Jogos	30	m		
d)	Nas Estações de Circuito de Manutenção	32	m		
4.10	Execução de remate em guia de betão, de acordo com Plano de Pavimentos e especificações do caderno de encargos.	3	m		Estão omissos elementos que permitam aferir quantidades de trabalhos e materiais necessários.
CAPÍTULO 05 - MOBILIÁRIO URBANO					
5.1	Fornecimento e instalação de conjuntos de mesas de piquenique com bancos sem costas do tipo Mesa de Piquenique ref. 2100 da Carmo ou equivalente , incluindo transporte, implantação, fixação, maciços de fundação e todos os trabalhos necessários, de acordo com Plano de Mobiliário e especificações de caderno de encargos, nas seguintes situações:				
a)	No Parque de Merendas A	7	uni	9,00	
b)	No Parque de Merendas B	10	uni	12,00	

“REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE JOSÉ GOMES FERREIRA – LISBOA”
JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

LISTA DE ERROS E OMISSÕES

Nº do artigo	Descrição	Quantidade	Unidade	ARQUIJARDIM	
				Quant.	OBSERVAÇÕES
5.2	Fornecimento e instalação de bancos, incluindo transporte, implantação, fixação, maciços de fundação e todos os trabalhos necessários, de acordo com Plano de Mobiliário e especificações de caderno de encargos, nas seguintes situações:				
a)	Banco com costas em madeira de pinho tratado do tipo ref. 2035 da Carmo ou equivalente, para Espaço de Jogos	3	uni	5,00	
b)	Banco sem costas em madeira de pinho tratado do tipo ref. 3161 da Toscca ou equivalente para áreas de estadia do espaço Slide	4	uni	6,00	
5.3	Fornecimento e instalação de papeleiras em madeira de pinho tratado do tipo ref. 2180 da Carmo ou equivalente, incluindo transporte, implantação, fixação, maciços de fundação e todos os trabalhos necessários, de acordo com Plano de Mobiliário e especificações de caderno de encargos, nas seguintes situações:				
a)	No Parque de Merendas A	3	uni	5,00	
b)	No Parque de Merendas B	4	uni	6,00	
c)	No Espaço de Jogos	2	uni	3,00	
d)	Nas áreas de estadia do Espaço Slide	3	uni	5,00	
5.4	Fornecimento e instalação de bebedouro do tipo Urbus da Larus ou equivalente, incluindo transporte, implantação, fixação e ligação ao abastecimento de água e ao sistema de drenagem, todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com Plano de Mobiliário e especificações de caderno de encargos.	3	uni		Estão omissos elementos que permitam aferir quantidades de trabalhos e materiais necessários.
5.5	Recuperação / reparação dos conjuntos de mesas de jogo, composto por mesa e cadeiras, incluindo todas as peças e acessórios necessários, no Espaço de Jogos., de acordo com Plano de Mobiliário e especificações de caderno de encargos.	8	uni		Estão omissos elementos que permitam aferir quantidades de trabalhos e materiais necessários.
5.6	Fornecimento e instalação de vedação em toros de madeira torneada em pinho tratado, com 0,10m de diâmetro, incluindo transporte, implantação, fixação, e todos os trabalhos necessários, de acordo com Plano de Mobiliário e especificações de caderno de encargos	30	uni		Estão omissos elementos que permitam aferir quantidades de trabalhos e materiais necessários.
5.7	Recuperação / reparação do grelhador em alvenaria de blocos cerâmicos, de acordo com Plano de Mobiliário e especificações de caderno de encargos.	1	vg		Estão omissos elementos que permitam aferir quantidades de trabalhos e materiais necessários.
OMISSÕES					

“REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE JOSÉ GOMES FERREIRA – LISBOA”
JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

LISTA DE ERROS E OMISSÕES

Nº do artigo	Descrição	Quantidade	Unidade	ARQUIJARDIM	
				Quant.	OBSERVAÇÕES

Atouguia, 08 de Janeiro de 2016


ARQUIJARDIM, S.A.
Administração